

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ/ у складу са Прилогом ЗБ ЗЈН /

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Месна заједница Шаркамен, општина Неготин, село Шаркамен, интернет страна www.negotin.rs ,

1.2.ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава(у даљем тексту : Наручиоц) на основу члана 39. и 60.став 1., тачка Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС ", број 124/2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога ЗБ позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом, позивом и конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

1.3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама(„ Сл. Гласник РС“ бр.124 / 2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога ЗБ .

На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2015. годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима ; Закон о планирању и изградњи, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012)и Нормативи за радове и материјал који се уграђује.

1.4.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет ЈНМВ је додела Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији Дома културе у Шаркамену ; шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови и ознака из класификације делатности 41, на основу Главног пројекта од децембра 2013.год. урађен од стране „АНРИВИЗ“доо, Кладово и Ревалоризације пројекта- Пројектног бироа “КРОВ НАД ГЛАВОМ “од маја 2015.год.

1.5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена** уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији.

Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као некомплетна.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

**1.6.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ИНТЕРНЕТ СТРАНА ГДЕ ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА**

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети оригинал конкурсну документацију на адреси : Општина Неготин, канцеларија 105 , Трг Стевана Мокрањца број 1. 19300 Неготин на тој адреси могу се добити и остали подаци и доступна на увид на интернет страни : www.negotin.rs и на Порталу јавних набавки .

Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2015 – Радови на реконструкцији Дома културе у Шаркамену.
- НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Општинска управа општине Неготин, Књиговодствени сервис МЗ,Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, до дана **22.06.2015. године до 13.00 часова**. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

1.7.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК

Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца до **22.06.2015. године до 13.00 часова**.

Понуђачи подnose понуду препорученом пошиљком или лично на адресу :

Општинска управа општине Неготин, Књиговодствени сервис МЗ,Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин.

Понуду завести у услужном центру општине Неготин и доставити затим у канцеларију бр. 105 Понуда се доставља у писаном облику са конкурсном документацијом, у затвореној коверти овереној печатом, на којој је на предњој страни текст :

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2015
Радови на реконструкцији Дома културе у Шаркамену
број ЈН 1/2015.
- НЕ ОТВАРАТИ“-**

/ залепити ОБРАЗАЦ 11 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/

На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, број телефона и факс понуђача, адресу понуђача и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити дана **22.06.2015.** године, у **13,15** сати, у просторијама Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, мала сала општине Неготин.

1.9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Присутни представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

2.0. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора , која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда, податке из члана 105. Закона , осим података из члана 105. став 2. тач.9 и 10, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана од дана отварања понуда.

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ / назив, адреса, интернет страна /

Месна заједница Шаркамен, општина Неготин , село Шаркамен, интернет страна www.negotin.rs ,

1.2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности радови спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога 3Б .

1.3.ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког радног дана од особе за контакт : Драган Станимировић/моб. 061/2978190, Горан Лепојевић/ моб. 069 8480760/ и Драгица Живковић/ моб.069 8482757/ .

II

ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет ЈНМВ је додела Уговора о јавној набавци радова- Радови на реконструкцији Дома културе у Шаркамену , шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови и ознака из класификације делатности 41- Изградња зграда, на основу Главног пројекта од децембра 2013.год. урађен од стране „АНРИВИЗ“доо, Кладово и Ревалоризације пројекта- Пројектног бироа “КРОВ НАД ГЛАВОМ “од маја 2015.год.

2.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Р. бр	Опис позиције	Једин.	Колич мере
	I ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1	Зидање зидова гитер блоковима д=25цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Урачуната фасадна скела и сав транспорт.Обрачун по м ³ .	м ³	17,85
2	Малтерисање унутрашњих зидорва од гитер блокова, опеке и бетона продужним малтером 1:2:6 са претходним прскањем ретким цем.малтером. Урачуната лака скела. Обрачун по м ² .	м ²	97,70
3	Малтерисање плафона од бетона продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са претходним прскањем ретким цементним малтером.. Урачуната лака скела. Обрачун по м ² . Подрумска АБ плоча	м ²	19,25
4	Малтерисање димњачког канала продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са претходним прскањем ретким цементним малтером. Урачуната лака скела. Обрачун по м ² .	м ²	3,05
5	Малтерисање плафона – плоча ЛМТ, продужним малтером размере 1:2:6, у два слоја, са претходним прскањем цементним млеком. Урачуната лака скела. Обрачун по м ² .	м ²	50,00
6	Зидање димњака 38/38цм пуном опеком д=12цм у продужном малтеру 1:2:6. Урачунат сав материјал, транспорт, рад и скела.	м ²	7,70

	Обрачун по м ² .		
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
	II РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1	Израда хоризонталне хидроизолације у поду приземља изолацијом сика топ сеал 107 са траком сика тапе сеал по ивици просторије. Обрачун по м ² .	м ²	38,95
2	Набавка, транспорт и постављање плоча термо и звучне изолације подова и плафона од стиропора и стиродура дебљине зависно од позиције и термичког прорачуна. Обрачун м ² стиродур ХПС,30 кг/ м³ д=5цм са ПВЦ фолијом (пливајући слој пода у приземљу) стиродур ХПС, 30 КГ/М3 д=12 цм са ПВЦ фолијом (слој пода у тавану)	м ²	50,00
		м ²	62,35
3	Набавка и уградња хидроизолације у конструкцији крова испод кровног покривача од „Кондор“ траке д=3мм са варењем преклопа у ширини од минимално 10 цм. Обрачун по м ² .	м ²	100,15
4	Набавка и уградња пониклованих прстеноставшћуци на отворима димњака. Обрачун по комаду.	ком	1.00
5	Набавка и уградња пониклованих вратанца за чишћење димњака. Обрачун по комаду.	ком	2,00
	РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
	III БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТ.РАДОВИ		
1	Бетонирање лако армиране бетонске подне плоче приземља, дебљине д=15 цм, армираним бетоном МБ20. Обрачун по м ² .	м ²	30,00
2	Бетонирање АБ међуспратне плоче „ЛМТ-ФЕРТ“ конструкција, МБ20, д= (16+4)цм. Обрачун по м ² .	м ²	51,26
3	Бетонирање АБ међуспратне плоче изнад подрума, дебљине д=15 цм, армираним бетоном МБ20. Урачуната оплата. Обрачун по м ² .	м ²	19,25
4	Бетонирање армирано –бетонских тракастих темеља зидова степеништа бетоном МБ20 у ископу. Обрачун по м ² .	м ²	2,05
5	Бетонирање армирано бетонске подне подестене плоче степеништа, дебљине д=12цм, армираним бетоном МБ20 у оплати. Обрачун по м ²	м ²	6,75
6	Бетонирање АБ косих-степенишних плоча, дп=12 цм са степеницама 15/30 цм. армираним бетоном МБ20 у оплати. Обрачун по м ² хоризонталне пројекције плоче	м ²	7,20

	са оплатом. Обрачун по м ² .		
7	Бетонирање вертикалних АБ серклажа димензија 25/25 цм МБ20 у оплати. Обрачун по м ³ са оплатом.	м ³	1,45
8	Бетонирање армирано-бетонских хоризонталних серклажа, подвлака и греда различитих димензија МБ20. Обрачун по м ³ бетона са оплатом.	м ³	4,15
9	Бетонирање армирано бетонских греда – надвратника и надпозорника МБ20 са оплатом. Обрачун по м ³ са оплатом.	м ³	0,90
10	Израда цементне кошуљице лако армиране за нивелацију подова као основе за завршну подну облогу. Обрачун по м ² са мрежом за лако армирање.	м ²	112,35
11	Бетонирање тротоара око објекта набијеним бетоном МБ 15 д=10 цм са истовременом израдом ивичњака 15/30цм, зубом ка фасади 12/22 цм на подлози од набијеног шљунка д=12цм. Фуге на сваких 1,50м, до 1/2 пунити песком, а другу ½ залити врућим битуменом . Обрачун по м ² .	м ²	30,95
12	Израда и постављање бетонске капе .55*55*50 цм, МБ20. Урачунати плату. Обрачун по комаду.	ком	1,00
БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТ. РАДОВИ			
IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ			
1	Набавка, транспорт, чишћење, исправљање и савијање арматуре. Обрачун по кгр. РА 400/500 МА 500/560	кг кг	1.540,00 85,00
АРМИРАЧКИ РАДОВИ			
V СТОЛАРИЈА			
1	Набавка и уградња улазних врата са надсветлом, од борове грађе I класе, са термопан стаклом 4+12+4мм са карактеристиком У=1,44 W/м ² К, у свему према шеми столарије. Финално офарбана. Обрачун по комаду комплет. Озн 2 – 100/201+59 1	ком	1,00
2	Набавка и уградња улазних двокрилних врата са надсветлом, од борове грађе I класе са термопан стаклом 4+12+4мм са		

	карактеристиком $U=1,44 \text{ W/m}^2\text{K}$, у свему према шеми столарије. Финално офарбана. Обрачун по комаду комплет. Озн 3 – 180/201+59 1	ком	1,00
3	Набавка и уградња улазних двокрилних врата са надсветлом, од борове грађе I класе у свему према шеми столарије. Финално офарбана. Обрачун по комаду комплет. Озн 4 – 140/180 1	ком	1,00
4	Набавка и уградња унутрашњих „хармоника“ врата, од борове грађе I класе, у свему према шеми столарије. Финално офарбана. Слепи челични шток и крола од фурнираних панела. Обрачун по комаду комплет. Озн 1 – 300/264 1	ком	1,00
5	Набавка и уградња прозора са надсветлом, од борове грађе 1. класе, са термопан стаклом 4+12+4мм са $U=1,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ у свему према шеми столарије. Финално офарбан. Уградња на слепом челичном штоку. Обрачун по комаду комплет. Озн 1 - 100/125+59 5 Озн 5 - 50/30 1	ком ком	5,00 1,00
СТОЛАРИЈА			
VIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
1	Израда кровне конструкције од суве чамове грађе 2 класе, са ослањањем на АБ.конструкцију. Обрачун по m^2 основе	m^2	58,20
2	Набавка и уградња сушене чамове даске $d=2,5\text{cm}$ – подашчавање кровне конструкције прикивањем за рогове од чамове грађе.Обрачун по m^2 косе површине крова.	m^2	100,15
3	Летвисање крова чамовим летвама $5/3\text{cm}$ преко дашчане подлоге(двоструко летвисање низ косину крова и преко за покривање крова Бибер црепом). Обрачун по m^2 косе површине крова.	m^2	100,15
4	Опшивање стрехе крова дрвеном ламперијом, финална обрада лазурни премаз.брачун по m^2 развијене површине	m^2	22,65
ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
IX ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ			
1	Покривање крова „Бибер“ црепом једноструко са постављањем слемењака на слеме и грбине учвршћивањем цем. Малтером и типских снегобрана од глиненних елемената Обрачун по m^2 косе површине.	m^2	100,15
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ			
X ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
1	Израда и монтажа viseћих олука хоризонтала	m'	37,35

	дим. 12*12цм, р.ш.40 цм од поцинкованог лима д=0,55 мм. Обрачун по м.		
2	Израда и монтажа олучних вертикала 10/10цм, р.ш. 55цм. од поцинкованог лима д=0,55 мм. Обрачун по м.	м'	14,85
3	Опшивање димњака поцинкованим лимом р.ш.55 цм, д=0,55 мм. Обрачун по м.	м'	2,60
ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
XI МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
1	Глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзијом. Урачуната лака скела. Обрачун по м ²	м ²	166,95
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			
1	Набавка и уградња бродског пода 1 класе на подконструкцији од дрвених гредица са израдом ивичне лајсне бцм висине по ободу са хобловањем и лакирањем 2 пута безбојним лаком. Обрачун по м	м ²	50,00
2	Набавка и уградња природног ломљеног камена-попловавање пода, дебљине д=2цм на слоју цементног малтера д=3цм по систему отворене фуге. Обрачун по м ²	м ²	6,75
3	Набавка и уградња природног ломљеног камена- попловавање степеништа дебљине д=2цм на слоју цементног малтера д=3цм, по систему отворене фуге, р.ш.степеника 45 цм. Обрачун по м'.	м'	27,60
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			
XIII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ			
1	Израда „Демит“ фасаде са термоизолацијом од стиропора. На учвршћени стиропор наноси се основни слој минералног малтера и армира ПВЦ мрежицом, а затим завршни слој акрилног малтера. Напомена: Шпалетне обработити са 3 цм стиропора. Количина улази у површину фасаде без одбијања отвора. Обрачун по м ² Демит д=12 цм (стиропор	м ²	113,55
2	Завршна обрада малтерисаних делова и бетонских површина фасаде слојем активног малтера. На осушену површину прво нанети подлогу а затим нанети слој малтера (без прекида у равни). Завршна обрада силикатном лазурмом бојом Јуб Децор Атигуе. Обрачун по м ² Димњачки канал и бетонски елементи	м ²	12,05

3	Обрада соклених зидова плочама од природног ломљеног камена дебљине $d=2\text{cm}$ на слоју цементног малтера $d=3\text{cm}$, по систему отворене фуге. Обрачун по m^2	m^2	6,50
4	Израда, монтажа и демонтажа лаке фасадне скеле од гвоздених цеви са специјалним везним елементима, подом и заштитном оградом од дрвене грађе у свему према прописима. Обрачун по m^2	m^2	136,60
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		