

Република Србија

Општина Неготин

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Број: 4041- 27/2017 – II/04

Датум: 30.10.2017. године

Неготин

Наручилац, општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 27/2017, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, број 68/2015) врши :

І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**За јавну набавку број 27/2017 у поступку јавне набавке мале вредности
за доделу Уговора о јавној набавци радова - Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину**

Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда врши измену и допуну конкурсне документације тако што: Првобитно постављени Предмер и предрачун мења и допуњује као и Графички прилог столарије

Саставни део ове I Измене и допуне је и конкурсна документација са свим изменама и допунама.

Напомена: Понуђачи су дужни да попуњавају Конкурсну документацију која је саставни део ове измене.

Комисија за јавну набавку број 27/2017

Живојин Марковић, дипл. правник, члан комисије
Весна Лазаревић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, заменик члана
Драгана Паовић, дипл. инж.грађ., члан комисије
Драгица Живковић Радоњић, дипл.инж.грађ., заменик члана комисије
Светлана Пејкић, дипл. економиста, члан комисије
Радица Кукић, дипл. економиста, заменик члана

Страна 1 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

Република Србија
Општина Неготин
Председник општине
Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
Број: 4041-27/2017-II/04

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Општина Неготин
Адреса наручиоца: Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин

ЈАВНА НАБАВКА – радови- Извођење санационих и конзерваторско- рестаураторских
радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у
Неготину
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 27/2017

Крајњи рок за достављање понуда:
Закључно са 10.11.2017. године до 11 часова

Отварање понуда: 10.11.2017. године у 11:15 часова

Октобар 2017. године

Страна 2 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење
санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке
инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4041-27/2017-II/04 од 23.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4041-27/2017-II/04 од 23.10.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова - Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул.

Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈН бр. 27/2017

Конкурсна документација садржи: 80 страна

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	28.
IV	Обрасци који чине саставни део понуде	33.
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	67.

Страна 3 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Неготин

Адреса: Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин

Интернет страница: www.negotin.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 27/2017 јесу радови— Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин шифра из општег речника 45000000—грађевински радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

Уговор ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

Контак лице и служба

Лице за контакт: Драгана Паовић, 064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773

И-мејл адреса: jnnegotin@gmail.com

Страна 4 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЋЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

који је саставни део измене и допуне идејног пројекта санационих и конзерваторско-рестаураторских радова на фасадним површинама зграде републичке инспекције у Ул. Хајдук Вељковој бр.2, на кп.бр. 829 КО Неготин у Неготину

Предмет израде Измене и допуне идејног пројекта је санација, конзервација и рестаурација фасадних површина зграде републичке инспекције у Неготину.

Предметни објекат, према подацима РГЗ-а – служба за катастар непокретности у Неготину, уписан је као зграда пословних услуга са правним статусом „објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта”. Као имаоци права на објекту уписани су Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево” и, као власници посебних делова, Стојковић Златко и Степановић Горан.

Зграда са окружењем у коме се налази, чини део просторно културно историјске целине „старо градско језгро Неготина” које је проглашено за непокретно културно добро на основу Одлуке СО Неготин бр.633-2/83, а на основу Одлуке скупштине СРС РС, бр.69 од 28.06.1983. године чиме је утврђена за културно добро од великог значаја. Имајући у виду одредбе Закона о културним добрима, зграда републичке инспекције подлеже мерама техничке заштите.

Посматрани објекат претрпео је више санација и реконструкција у току експлоатације. Приликом израде техничке документације нисмо дошли у посед пројектне документације раније изведених радова. Задњи изведени радови на објекту били су јула 2015. године и односили су се на санацију кровног покривача и димњака, као и радови на замени фасадне столарије који су изведени почетком 2016. године, али ти радови на замени фасадне столарије никада нису прихваћени од стране надзорног органа и предвиђена је њена демонтажа овим пројектом.

Снимање објекта на терену и валоризација постојећег стања изведена је обиласком и премером споља и унутар објекта сходно могућностима.

ЛОКАЦИЈА

Зграда републичке инспекције налази се у централној градској зони, у улици Хајдук Вељковој бр.2 у Неготину, на кп.бр.829 КО Неготин. Површина припадајуће парцеле је 00.02.46ha а површина заузећа земљишта предметним објектом је 238,00m².

Терен предметне парцеле је раван.

Објекат се налази у форми угаоног објекта. Главном фасадом – прочељем окренут је суседном тргу где доминира са објектима у истој равни чинећи са њима јединствен композициони склоп различитог волумена. Бочним странама формира уличне фронтове припадајућих улица представљајући њихове ивичне објекте.

Просторна орјентација објекта је север-југ. Објекат је постављен на регулацији, прочељем са западне стране ка Тргу Стевана Мокрањца и бочним странама ка улици Хајдук Вељковој са северне и Кнез Михајловој са јужне стране.

Приступ објекту је двостран. Са северне стране, из улице Хајдук Вељкове, приступа се виши етажи објекта индиректно преко једнокраког унутрашњег степеништа. Са Трга Стевана Мокрањца остварен је непосредан приступ локалима у приземљу.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Посматрани објекат је приближно правоугаоне основе са широм бочном страном према Хајдук Вељковој улици, спратности П+1 (приземље и спрат). По форми је јединствен и двојно функционалан. Виша етажа се користи за пословно-административне послове док је приземље објекта намењено трговини и угоститељству. У приземљу се налазе пет локала, физички одвојени и функционално самостални, који одају отворену форму објекта и кореспондирају са суседним тргом.

Зграда је саграђена опеком старог формата у малтеру од креча и песка. Међуспратна конструкција је дрвена, као и таваница.

Фасадна столарија, прозори и врата, на виши етажи је дрвена двострука. Улазна врата из улице Хајдук Вељкове, која остварују приступ пословно-административном делу на спрату, су дрвена једнострука.

Кров је троводан, комбинација црепа и равног поцинкованог лима, са лежећом олучном хоризонталом и олучним вертикалама.

Зграда је једноставне композиције, без стилских обележја, и карактеришу је претежно равне површине. Обликовање зграде је постигнуто рашчлањивањем фасаде плитком декоративном пластиком изведеном у малтеру. Зидна платна подељена су хоризонталним венцем који маркира међуспратну конструкцију и кровним венцем класичне профилације. Фасадно платно приземног дела издељено је хоризонталним фугама и ритмичким низом једнаких отвора на главној фасади.

Главна фасада, окренута тргу, је симетричне концепције са два бочна ризалита. Бочни ризалити су извучени из равни и наглашени плитким пиластрима са капителима тосканског типа који полазе од спратног до кровног венца. Балкон са оградом од кованог гвожђа који почива на две конзоле представља централни мотив бочних ризалита. Прозори на спрату су правоугаони, одређеног ритма, профилованих оквира и парапета. Декорација садржи једноставне архитектонске елементе.

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Како је предмет израде техничке документације санација и конзерваторско-рестаураторски радови на фасадним површинама, валоризацијом постојећег стања обухваћени су искључиво фасада и елементи столарије који припадају истој.

Година изградње је један од главних фактора који су довели до тренутног стања објекта. Обзиром да је приземни део објекта својевремено саниран и претрпео реконструкцију фасаде може се рећи да је у добром стању што се тиче грађевинско-занатских радова. Спратни део објекта није саниран у скорије време али је ипак добром делом очувана фасадна пластика.

На фасадним површинама видне су подклобучене површине на различитим местима. Западна фасада окренута тргу је са оштећењима који се на појединим местима манифестишу недостајућим површинским слојем као и слојем малтера који се делом разградио.

Фасадна столарија, прозори и врата, на виши етажи су замењени почетком 2016. године, али обзиром да нису били прихваћени од стране надзорног органа, морају да се

Страна 6 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

демонтирају радовима предвиђеним овим пројектом. Постојеће ограде од кованог гвожђа на балконима су у јако лошем стању. Улазна врата у приземљу објекта су једнострука дрвена, такође замењена почетком 2016. године и нису прихваћена од стране надзорног органа па је овом приликом предвиђено и њихово демонтирање.

Визуелни идентитет објекта у потпуности нарушују спољне јединице клима уређаја које се налазе нагомилане на балконима или монтиране на фасади.

Током 2015. године изведени су радови на санацији кровног покривача и димњака при чему је извршена и комплетна замена хоризонталних и вертикалних олучних цеви. При извођењу ових радова испоштоване су све мере техничке заштите које је прописао завод за заштиту споменика културе из Ниша.

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Зграда републичке инспекције представља једновремено и визуелни идентитет окружења и локације на којој се налази. Самим тим, санацијом, конзервацијом и рестаурацијом фасадних површина предметног објекта треба водити рачуна како о техничким стварима тако и о естетској форми у обликовном смислу. Приликом извођења радова, сва споменичка и амбијентална својства објекта морају бити очувана.

Конзерваторско-рестаураторским радовима на фасадним површинама обновити и вратити недостајуће или оштећене елементе и делове фасадне пластике у извornом облику. Поменуте радове извести обијањем старог оштећеног малтера, чишћењем спојница између опека у зидној маси до дубине од 2цм, и малтерисањем новим продужним малтером. Профилације у малтеру извлачiti прецизно дрвеним шаблонима обложеним лимом. Завршну обраду фасадних површина, архитектонске украсе и детаље, изравнати (глетовати) одговарајућом кречно-цементном масом са додатком полимера (фибер влакна). Фасадне површине завршно бојити паропропусним, водонепропусним бојама у два тона по налогу Завода за заштиту споменика културе из Ниша.

Постојећу фасадну столарију, прозоре и врата, на више етажи демонтирати у целости и заменити новом столаријом направљеном од пуног дрвета у складу са пројектном документацијом. Нова столарија, с циљем побољшања функционалних карактеристика, предвиђена је са уградњом дихтунг-гуме, термопан стаклом и новим оковом који изгледом мора подсећати на стари. Улазна врата у приземљу, са северне стране објекта, заменити новим израђеним од пуног дрвета према детаљима из пројекта. Фасадну столарију завршно лакирати лак бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Балконску ограду од кованог гвожђа очистити од рђе и старе боје а затим бојити заштитном бојом и лак бојом за метал у црном тону. Завршно по ободу ограде уградити рукохват од тврдог дрвета и лакирати га у три наврата безбојним полиуретанским лаком.

Пре почетка радова, са фасадних површина демонтирати перде са западне стране и уклонити све спољне јединице клима уређаја са балкона и фасаде. Након завршетка радова на санацији, конзервацији и рестаурацији фасадних површина, могуће је поново монтирати перде док је постављање спољних јединица клима уређаја искључиво на балкону. Постављање јединица извести уклањањем инсталација са фасадних површина спуштајући их низ унутрашње зидове са пробијањем истог у висини јединица - изнад пода. Варијанта монтаже јединица на фасаду дозвољава се једино на источној фасади - забатном зиду, како не би нарушиле архитектуру објекта, споменичка и амбијентална својства.

ЗАКЉУЧАК

Предвиђеним радовима и применом материјала бољих техничких карактеристика продужава се век трајања самог објекта.

Санацијом, конзервацијом и рестаурацијом фасадних површина зграде републичке инспекције повећава се њена естетска вредност а самим тим и енергетска сигурност објекта.

НАПОМЕНА

Измена и допуна Идејног пројекта санационих и конзерваторско-рестаураторских радова на фасадним површинама зграде републичке инспекције, у улици Хајдук Вељковој бр.2 на кп.бр.829 КО Неготин у Неготину, урађен је у свему према Решењу о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите, издатим од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.489/2 од 20.04.2015. године.

Потребно је применити све техничке мере и услове за извођење радова, а за све што није обухваћено техничким описом, предмером и предрачуном и техничком документацијом применити важеће стандарде, прописе и нормативе у грађевинарству.

Приликом извођења радова неопходно је све мере проверити на лицу места

ПРЕДМЕР РАДОВА

Овим предмером и предрачуном радова обухваћене су пројектантске количине радова. Стварне количине утврђиће се на лицу места, грађевинском књигом, а цене се утврђују приликом уговорања посла. Јединичне цене обухватају: цене материјала на тржишту, цену рада, трошкове погонске енергије и воде, трошкове транспорта, трошкове амортизације и режије извођача, трошкове осигурања, све изражено кроз јединицу мере готовог производа.

P. б р	Опис позиције	Једин.	Колич. мере
	I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама НТЗ-а. Скела мора бити статичка, стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформе ставити фосне на кант. Целолупну површину скеле покрити ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по m^2 вертикалне пројекције монтиране скеле.	m^2	680,00 x
2	Демонтажа олучних вертикала са фасадних зидова објекта. Олуке демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор ради поновне уградње након завршетка радова на фасади. Обрачун по m' .	m^1	27,00 x
3	Демонтажа лимених опшивки са фасадног венца и ивичних површина терасе. Лимене опшивке демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор. Обрачун по m' .	m^1	28,80 x
4	Демонтажа свих елемената који се налазе монтирани на фасади објекта - спољне јединице клима уређаја и перде. Демонтиране елементе одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираног елемента. спољне јединице клима уређаја перде	ком ком	7 x 5 x
5	Делимично обијање малтера са фасадних зидова са вученим профилима и орнаменталном пластиком, на северној, јужној и западној страни објекта. Обити дотрајали малтер са делова фасаде, вучених профила (венача, шембрана, самарица, солобанка и др.). Оштећене ливене елементе пластике скинути. Пре обијања малтера на свакој врсти вученог профила оставити по два најбоље сачувана профила ширине 20-30цм за узимање отисака и као контролни профил. Малтер обити пажљиво да се		

Страна 9 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

	зидани делови вучених профила не оштете. Кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а челичним четкама опеку и и очишћене зидове оправти водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² .	м ²	151,10 x
6	Обијање малтера са фасадних зидова на источној страни објекта. Малтер обити пажљиво, кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а челичним четкама опеку и очишћене зидове оправти водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² .	м ²	283,00 x
7	Са површине сокле обити све површине покривене қулирпластом. По обијању қулирпласта кламфама очистити спојнице до дубине од 2цм, а површине сокле очистити челичним четкама и оправти водом. Сав шут прикупити, изнети утоварити и одвести на депонију до 15км. Обрачун по м ² .	м ²	8,50 x
8	Пажљива демонтажа постојећих дрвених двоструких прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираног прозора. Димензије прозора 107/196цм мерено са спољне стране објекта. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара.	ком	9 x
9	Пажљива демонтажа постојећих једноструких дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираног прозора. прозор димензија 100/120цм прозор димензија 87/120цм	Ком ком	1 x 1 x
10	Пажљива демонтажа постојећих дрвених двоструких балконских врата. Демонтирана балконска врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираних балконских врата. Димензије балконских врата 107/276цм мерено са спољне стране објекта. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара.	ком	2 x
11	Пажљива демонтажа улазних дрвених врата заједно са штоком. Демонтирана врата, димензија 123/284цм склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком	1 x
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
1	Малтерисање фасадних зидова продужним малтером у два слоја на местима где је обијен малтер на северној, јужној и западној фасади. Пре малтерисања површине фасаде очистити, по потреби оправти водом и испрскати млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком		

	"јединицом", нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашиће и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са обрадом шпалетних површина. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Профилацију извлачiti пажљиво са дрвеним шаблонима обложеним лимом по угледу на изворне детаље. Након извршене конзервације и рестаурације продужним малтером све површине, шпалетне, симсове, архитектонске украсе и детаље изравнati (глетовати) одговарајућом кречном - цементном масом са додатком полимера (фибер влакна). Обрачун по m^2 .	m^2	157,10 x
2	Санирање оштећења и обрада унутрашњих шпалетни и парапета стиропором дебљине 3cm. Стиропор плоче се постављају лепљењем грађевинским лепком и након тога типловањем пластичним типловима L=10cm. Све шупљине попунити пур пеном а затим изравнати површине. Преко припремљене површине нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу 145 гр/ m^2 и након тога глетовати и завршно обожити посном бојом у тону постојеће боје. Шпалетне морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Просечна ширина једне шпалетне је 20cm. У цену урачунат сав материјал (стиропор, лепак, потребне угаоне лајсне, типлови, стаклена мрежица, глет маса и завршна боја). Обрачун по m^2 обрађене површине.	m^2	20.05 x
3	Малтерисање фасадних зидова на источној страни објекта продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком "јединицом", нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашиће и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са обрадом шпалетних површина. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по m^2 .	m^2	298,70 x
4	Малтерисање сокле водонепропусним малтером, завршно премазан водоотпорним премазом. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун по m^2 .	m^2	29,50 x
	III СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
1	Израда и постављање застакљених двоструких двокрилних прозора димензија 107/196cm. Прозоре израдити од пуног		

	чамовог дрвета (смрека, јела). За израду крила и допрозорника (штока) користити обрађено чамово дрво I класе. Спљоња крила застакљена термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм а унутрашња крила застакљена једноstrukим равним стаклом, д=4мм. Обезбедити на крајевима крила дихтунг гуме од термо и звучне изолације. Прозоре снабдети потребним оковима за нормално функционисање и извести према техничком опису и шеми столарије. У цену урачуната и завршна обрада прозора бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш у два премаза са свим потребним предрадњама и претходном заштитом од спљоњих утицаја и инсеката. Димензије прозора измерена је на сплоњу фасади објекта, од малтера до малтера. Надсветло је са сплоње стране фиксно, док се са унутрашње стране отвара око вертикалне осе. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара. Обрачун по комаду.	ком	9 x
2.	Израда и постављање застакљених двоструких двокрилних балконских врата димензија 107/276цм. Балконска врата израдити од пуног чамовог дрвета (смрека, јела). За израду крила и довратника (штока) користити обрађено чамово дрво I класе. Спљоња крила застакљена термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм а унутрашња крила застакљена једноstrukим равним стаклом, д=4мм. Обезбедити на крајевима крила дихтунг гуме од термо и звучне изолације. Балконска врата снабдети потребним оковима за нормално функционисање и извести према техничком опису и шеми столарије. У цену урачуната и завршна обрада балконских врата бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш у два премаза са свим потребним предрадњама и претходном заштитом од спљоњих утицаја и инсеката и постављање одговарајућег дрвеног прага. Димензија балконских врата измерена је на сплоњу фасади објекта, од малтера до малтера. Надсветло је са сплоње стране фиксно, док се са унутрашње стране отвара око вертикалне осе. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара. Обрачун по комаду.	ком	2X
3	Израда и постављање застакљених једноструких прозора у поткровљу објекта. Прозоре израдити од пуног чамовог дрвета (смрека, јела). За израду крила и допрозорника (штока) користити обрађено чамово дрво I класе. Крила прозора застаклити термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм. Обезбедити на крајевима крила дихтунг гуме од термо и звучне изолације. Прозоре снабдети потребним оковима за нормално функционисање и извести према техничком опису и шеми столарије. У цену		

	урачуната и завршна обрада прозора бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш у два премаза са свим потребним предрадњама и претходном заштитом од спољних утицаја и инсеката. Димензија прозора измерена је на спољној фасади објекта, од малтера до малтера. Обрачун по комаду. Димензије 87/120 Димензије 100/120	ком ком	1 x 1 x
4	Набавка и монтажа улазних дрвених двокрилних застакљених врата димензије 123/284цм заједно са штоковима на северној фасади објекта. Врата урадити од пуног чамовог дрвета према шеми столарије и цртежу из пројекта. Врата обезбедити потребним оковима за нормално функционисање са елементима за закључавање. Крила врата застаклiti термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм. Завршна обрада врата је у боји и тону који одреди Завод за заштиту споменика културе Ниш. У цену улазе све потребне предрадње за заштиту од спољних утицаја (инсеката и атмосферских падавина). Димензија врата измерена је на спољној фасади објекта, од малтера до малтера.Обрачун по комаду врата.	ком	1 x
5	Израда и постављање храстовог рукохвата по ободу ограде. Рукохват израдити и поставити од првокласне и суве храстовине, по упутству пројектанта. Саставе рукохвата геровати. Рукохват завршно обрадити - лакирати га у три наврата безбојним полиуретанским лаком. Обрачун по м'.	м ¹	10,60 x
	IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
1	Монтажа демонтираних олучних вертикалa од поцинкованог лима. Олуке вратити на место одакле су демонтиранi и монтирати на исти начин као што су првобитно били монтиранi. Обрачун по м' монтираних олука.	м ¹	27,00 x
2	Опшивање солобанка прозора поцинкованим лимом, РШ 33цм, дебљине 0,60мм. Стране солобанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80цм. Предњу страну солобанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машицу" и залемити. Обрачун по м' солобанка.	м ¹	12,60 x
3	Опшивање балконске ивице поцинкованим лимом, РШ до 25цм, дебљине 0,60мм. Са предње стране окапницу препустити за 3цм. Обрачун по м' балконске ивице.	м ¹	11,60 x
4	Опшивање фасадног венца поцинкованим лимом, РШ 20цм, дебљине 0,60мм. Задњу страну лима подвући у вис	м ¹	46,10 x


	најмање 10цм, дупло превити и подвући под малтер. Обрачун по м'.		
	Укупно за лимарске радове:		
	V ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ		
1	Облагање хоризонталне површине терасе терацом, структуре по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш. Хоризонталну површину терасе грундирати цементним малтером спровједним са "јединицом". Грунт мора бити раван и довољно рапав. Смесу за терацо израдити од цемента, ситнијег агрегата приближно коцкастог облика и воде, размера смесе је 1:2. Масу измешати на суво и додати воду. Под терасе обложити терацо смесом, минималне дебљине 2цм, добро набити и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи. Најраније седам дана по изливашају терацо брусити грубим бруском, до појаве чисте површине агрегата и прати чистом водом. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом спровједеног од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврђивању кита, зид глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. По завршетку најфинијег брушења терацо опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након сушења терацо премазати ланеним уљем. Обрачун по м ² .	м ²	7,00 x
	VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1	Бојење са глетовањем свих малтерисаних фасадних површина паропропусном, водонепропусном бојом у два тона које ће Завод за заштиту споменика културе Ниш накнадно одредити у складу са изворном шемом. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Површине морају бити потпуно суве пре бојења. Обрачун по м ² обојене фасаде.	м ²	695,10 x
2	Бојење са глетовањем малтерисане сокле паропропусном, водонепропусном бојом у тону који ће Завод за заштиту споменика културе Ниш накнадно одредити у складу са изворном шемом. Пре бојења површине сокле прећи шмирглом и опајати. Површине морају бити потпуно суве пре бојења. Обрачун по м ² обојене фасаде.	м ²	29,50 x
3	Бојење коване ограде балкона лак бојом за метал. Ковану ограду балкона очистити од рђе и старе боје, а затим бојити заштитном бојом и лак бојом за метал у црном тону. Обрачун по м ² .	м ²	19,20 x
4	Бојење металне решетке на улазним вратима димензије 123/284цм бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети		

	импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² .	м ²	7,00 x
VII РАЗНИ РАДОВИ			
1	Монтажа претходно демонтираних спољних јединица клима уређаја. Дозвољено монтирање спољних јединица клима уређаја на терасама где су и до сада биле уз услов да се пратећа инсталација води по унутрашњим зидовима како би била што мање видљива на фасади. Такође је дозвољено монтирање спољних јединица клима уређаја на источној фасади објекта. Обрачун по комаду.	ком	7 x
2	Монтажа претходно демонтираних перди. Демонтиране перде монтирати на местима где су биле постављене пре демонтаже. Обрачун по комаду.	ком	5 x

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Страна **16** од **80**

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017




Страна 17 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017




Страна 18 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017



Страна 19 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017




ФРОНТАЛНИ ИЗГЛЕД Р 1:20

БОЧНИ ИЗГЛЕД Р 1:20


ИНИЦИТОР: ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: ОПШТИНА НЕГОТИНИ ПРИСТАВА МИХАИЛА ГРАЧЕГОТИН БРОЈ ДОСТАВА: БД-К4911 ДАТУМ ДОСТАВЕ: 05.07.2015.	
ОБЈЕКАТ: УЛ. ХАДЖИ ВЕДИКОВА ВР. НЕГОТИНИ КЛПР. К29 КОПЧЕТОВИ	
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИЛИ ГРАФЕВЕ / ПРОЛОГЕ РАДИВА: САНДАЦИВА, КОВЕРЗАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ОЗНАКА И ПАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1 - АРХИТЕКТУРА	ЛИЧНИ ДЕЛАТ: Л
НАЗИВ ПАРТЕКСА: БАЛКОНСКА ОПРАДА	НАЗИВ ПАРТЕКСА: САЛАРДИЛИН
БРОЈ: 356-128-2015-У	БРОЈ: 356-128-2015-У
ДАТУМ ЈЕРАДЕ: Септември 2015. године	ДАТУМ ЈЕРАДЕ: Септември 2015. године
РАЗМЕРА: P - 1:20	РАЗМЕРА: P - 1:20
ПРОЕКТР: Радомир Стојановић, грађ. техн.	ПРОЕКТР: Радомир Стојановић, грађ. техн.
ПОДАЦИ: Ул. Струка Наумовића 1а; тел: (019) 541 698; факс: (019) 545 481 е-mail: urbanprojekt@gmail.com	ПОДАЦИ: Ул. Струка Наумовића 1а; тел: (019) 541 698; факс: (019) 545 481 е-mail: urbanprojekt@gmail.com

Страна 20 од 80


Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017



ФРОНТАЛНИ ИЗГЛЕД Р 1:20



ПРЕСЕК 2-2 Р 1:20




ПРЕСЕК 1-1 Р 1:20


ИНВЕСТИТОР: ДОМИНИКА НЕГОТИН ТРЕ СТВАНА МОКРАЈАЦА БР 1, НЕГОТИН	ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТ: Владимира Јовановића, архитектар број листе: 300/Х90/11 поште:
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: јцн	ДОЧНИ ПЕЧАТ:
ГРАДСКЕ И ИЛИЧКЕ РАДИО: САНДУЧА, КОМЕРЦИЈАЛНА И РЕСТАУРАЦИЈА	
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1 - АРХИТЕКТУРА	
ПАЗИЛ ЦРЛЖА: ДЕГА б 1	
БРОЈ: 330-128/2015-У	САРАДНИЧИ:
ДАТУМ ИЗДАЈЕ: Септембар 2015. године	Радомир Стојановић, грађевинар.
РАЗМЕРА: Р 1:20	ЦРЛЕК ВР: 17.5

Страна 21 од 80


Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдука Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017



ИЗГЛЕД Р 1:20



ПРЕСЕК 1-1 Р 1:20



ПРЕСЕК 2-2 Р 1:20

ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА НЕГОТИН ТРИ СТЕВАНА МОКАРАЦА БДЛ, НЕГОТИН	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАР: Валентина Николовска, дип. инж. арх. брой линеен: 300 К49011 електекс:
ОБЈЕКАТ: ПОСЛОВНИ ОБјЕКАТ, УЛ. ХАДУК ВЕЉКОВА БДЛ, НЕГОТИН, КИБР 829 КО НЕГОТИН	
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИЗЛ ГРАЂЕВНЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: САНАЦИЈА, КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА	ЛИЧНИ ПЕЧАТ:
ОЗНАКА И ИЗВИДЕЛЦА ПРОЈЕКТА: I - АРХИТЕКТУРА	
НАЗИВ ЦРТЕЖА: БАЛКОНСКА ВРата	
БРОЈ: 350-128/2015-V	САРАДНИКИ:
ДАТУМ ИЗРАДЕ: Септември 2015. године	Радомир Стојановић, граф. техн.
РАЗМЕРА: Р - 1:20 ЦРТЕЖ БР.: 1.7.6.	




ЗАВОД ЗА УРВАНИСТВИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН


ул. Стакла Наумовића 1а
тел: 019/541-498; факс: 019/545-481
е-майл: info@negotin.org@gmail.com

Страна 22 од 80


Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017



ИЗГЛЕД Р 1:20




ПРЕСЕК 1-1 Р 1:20



ПРЕСЕК 2-2 Р 1:20

ИНВЕСТИТОР: ОДИРНА НЕГОТИН ТРГ СТЕФАНА МОКРАУЦА БР. 2, НЕГОТИН	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАР: Валентина Николовска , дипломиранија. Број лиценца: 300 К49011 атоџик:	
ОБЈЕКТ: ПОСЛОВНИ ОБЕКАТ УЛ. ХАДУК ВЕЛКОВА БР. 2, НЕГОТИН, КМР. \$29 КОНЕЧНИТИН	ЛИЧНИ ПЕЧАТ:	
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДИ ГРАЂАВИЦЕ / ИЗГОТОВЉЕ РАДОВА: САНАЦИЈА, КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА		
ОЗНАКА И НАЦН ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1 - АРХИТЕКТУРА		
НАЗН ЦРТЕЖА: УЛАЗНА ВРата		
БРОЈ: 350-128/2015-У		
ДАТУМ ИЗДАЈЕ: Септември 2015. године		
РАЗМЕРЗА: Р-1:20 ШТЕЖ БР: 1.2.7.		
САРАДНИЦИ: Радомир Стојановић, граф.техн.		



ФРОНТАЛНИ ИЗГЛЕД Р 1:20

ПРЕСЕК 1-1 Р 1:20


ДЕТАЛЬ 2 - ПИЛАСТЕР
Р 1:20

ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА НЕГОТИН ТТ СТЕВАНА МОКРАЧА ВРЛ. НЕГОТИН	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Владислав Илијковић, дип. инж. арх. Број десничар: 300 К-4901 штапка:	
ОБЈЕКАТ: ПОСЛОВНИ ОБјЕКАТ УЛ. ХАЈДУК ВЕЉКОВА ВРЛ. НЕГОТИН КЛ. БР. К29 КОНФЕРЕНЦИЈИ		
ВРСТА/ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ЈСД	ДРУЖИЋИ ПЕЧАТ:	
ГРАДЕНЕ/ИЗВОЂЕНЕ РАДОВА: САНАЦИЈА, КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА		
ОЗНАКА И НАЦИД ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1 - АРХИТЕКТУРА		
НАЗИВ ЦРТЕЖА: ДЕТАЛЬ 2 - ПИЛАСТЕР		
БРОЈ: 350-128/2015-У	САРАДНИЦИ:	
ДАТУМ ИЗРАДЕ: Септември 2015. године	Радомир Стојановић, грађ. техн.	
РАЗМЕРА: Р-1:20 ЦРТЕЖ ВР: 1.7.8		
		ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН уа. Стакла Петровића бб тел: 019/541-668; факс: 019/545-481 с-майл: izvarene@opn.org.rs


Страна 24 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

1.7.9.	ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
ЕТАЖА ПРИЗЕМЉА	
ФАСАДНА СТОЛАРИЈА	



93 30
123



ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ДИМЕНЗИЈЕ

МАТЕРИЈАЛ

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ

ЗАСТАКЉИВАЊЕ

ЗАСЕЊИВАЊЕ

ОКОВ

ОБРАДА

БРОЈ КОМАДА

НАПОМЕНА

Једнострука једнокрилна улазна врата са надсветлом

зидарска мера >	производна мера >	светла мера >
124 x 285цм	123 x 284цм	.

Пуно чамово дрво I класе

Око вертикалне осе

Термо Флот стакло $D=4+15+4\text{мм}$

Не

Према производном програму производјача у консултацији са ЗЗСК Ниш

Боја по избору ЗЗСК Ниш

левих >	десних >	укупно >
1 ком.	- ком.	1 ком.

Написана димензија је измерена на спољној фасади од малтера до малтера. Унутрашња димензија је за неколико центиметара већа. Све мере и количине проверити на лицу места.

350-128/2015-V

ЗАВОД ЗА
УРБАНИСТВО
ШАДРИЋЕ И
ПРОЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Извеснију >
ОПШТИНА НЕГОТИН



Објекат >
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТ
Ул. Хајдук Вељкова бр.2

Лист
1
Размера
1: 25

Страна 25 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

1.7.9.	ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
ЕТАЖА ПРВОГ СПРАТА	
ФАСАДНА СТОЛАРИЈА	



350-128/2015-V

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ДИМЕНЗИЈЕ

МАТЕРИЈАЛ

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ

ЗАСТАКЉИВАЊЕ

ЗАСЕЊИВАЊЕ

ОКОВ

ОБРАДА

БРОЈ КОМАДА

НАПОМЕНА

Двоствруки дрвени двокрилни прозор са надсветлом

зидарска мера >	производна мера >	светла мера >
108 x 197цм	107 x 196цм	.

Пуно чамово дрво I класе

Око вертикалне осе

Термо Флот стакло Д=4+15+4мм

Не

Према производном програму производјача у консултацији са ЗЗСК Ниш

Боја по избору ЗЗСК Ниш

левих >	десних >	укупно >
- ком.	- ком.	9 ком.

Написана димензија је измерена на спољној фасади од малтера до малтера. Унутрашња димензија је за неколико центиметара већа. Надсветло је са спољне стране фиксно, док се са унутрашње стране отвара око вертикалне осе. Све мере и количине проверити на лицу места.

ЗАВОД ЗА
УРБАНИСТИЧКО
ШТАРХИРАЊЕ И
ПРОЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН



Издавач >
ОПШТИНА НЕГОТИН
Објекат >
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Ул. Хајдука Вељкова бр.2

Лист
2
Размера
1: 25

Страна 26 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдука Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

1.7.9.	ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
ЕТАЖА ПРВОГ СПРАТА	
ФАСАДНА СТОЛАРИЈА	



ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ДИМЕНЗИЈЕ

МАТЕРИЈАЛ

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ

ЗАСТАКЉИВАЊЕ

ЗАСЕЊИВАЊЕ

ОКОВ

ОБРАДА

БРОЈ КОМАДА

НАПОМЕНА

Двоstruka дрвена двокрилна балконска врата са надсветлом

зидарска мера > производна мера > светла мера >
108 x 270цм 107 x 269цм .

Пуно чамово дрво I класе

Око вертикалне осе

Термо Флот стакло D=4+15+4мм

Не

Према производном програму произвођача у консултацији са ЗЗСК Ниш

Боја по избору ЗЗСК Ниш

левих > десних > укупно >

- ком. - ком. 2 ком.

Написана димензија је измерена на спољној фасади од малтера до малтера. Унутрашња димензија је за неколико центиметара већа. Надсветло је са спољне стране фиксно, док се са унутрашње стране отвара око вертикалне осе. Све мере и количине проверити на лицу места.

350-128/2015-V


ЗАВОД ЗА
УРБАНИСТИЧКО
ЦИВИЛНО
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Инвеститор >
ОПШТИНА НЕГОТИН


Објекат >
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Ул. Хајдук Вељкова бр.2

Лист
3
Размера
1: 25

1.7.9.	ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
	ЕТАЖА ПОТКРОВЉА
	ФАСАДНА СТОЛАРИЈА



100
120



350-128/2015-V

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ДИМЕНЗИЈЕ

Једнострани дрвени једнокрилни прозор

зидарска мера >	производна мера >	светла мера >
101 x 121цм	100 x 120цм	.

МАТЕРИЈАЛ

Пуно чамово дрво I класе

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ

Око вертикалне осе и на вентус

ЗАСТАКЉИВАЊЕ

Термо Флот стакло $D=4+15+4$ мм

ЗАСЕЊИВАЊЕ

Не

ОКОВ

Према производном програму производјача у консултацији са ЗЗСК Ниш

ОБРАДА

Боја по избору ЗЗСК Ниш

БРОЈ КОМАДА

левих >	десних >	укупно >
- ком.	2 ком.	2 ком.

НАПОМЕНА

Написана димензија је измерена на спољној фасади од малтера до малтера. Унутрашња димензија је за неколико центиметара већа. Све мере и количине проверити на лицу места.

ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО
ЦДАНИРАЊЕ И ПРОЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Инвеститор >
ОПШТИНА НЕГОТИН



Објекат >
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Ул. Хајдук Вељкова бр.2

Лист
4
Размера
1: 25

Страна 28 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

1.7.9.	ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
	ЕТАЖА ПОТКРОВЉА
	ФАСАДНА СТОЛАРИЈА



ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ДИМЕНЗИЈЕ

МАТЕРИЈАЛ

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ

ЗАСТАКЉИВАЊЕ

ЗАСЕЊИВАЊЕ

ОКОВ

ОБРАДА

БРОЈ КОМАДА

НАПОМЕНА

Једнострани дрвени једнокрилни прозор

зидарска мера >	производна мера >	светла мера >
88 x 121цм	87 x 120цм	.

Пуно чамово дрво I класе

Око вертикалне осе и на вентус

Термо Флот стакло $D=4+15+4$ мм

Не

Према производном програму произвођача у консултацији са ЗЗСК Ниш

Боја по избору ЗЗСК Ниш

левих >	десних >	укупно >
- ком.	1 ком.	1 ком.

Написана димензија је измерена на спољној фасади од малтера до малтера. Унутрашња димензија је за неколико центиметара већа. Све мере и количине проверити на лицу места.

350-128/2015-V

ЗАВОД ЗА
УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНирањЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Извеснијијор >
ОПШТИНА НЕГОТИН

Објекат >
НОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Ул. Хајдук Вељкова бр.2

Лист
5
Размера
1: 25

Страна 29 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Услови за учешће у поступку јавне набвке из члана 75. и 76. Закона

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН);
- 4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. ст. 2. ЗЈН).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:

- 1) Да испуњава услов финансијског капацитета:
 - Да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда рачун није био у блокади
- 2) Да испуњава услов пословног капацитета:
 - да у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године) имао приход минимум 5.000.000,00 динара
- 3) Да испуњава услов кадровског капацитета:
 - Да понуђач располаже са минимум 7 радно ангажованих лица, било у радном односу код понуђача или по основу уговора о радном ангажовању, од тога обавезно: а) 1 (један) запослени који је одговорни извођач радова са било којом лиценцом за извођење грађевинских радова и б) 6 (шест) запослених КВ радника
- 4) Да је извршио обилазак локације

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и члана 75. став 2. Закона, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама подизвођач не мора да испуњава.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се потврђује испуњавање обавезних услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом (составни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу IV ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу IV ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом.

Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа о испуњености обавезних услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединачних доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зеконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН, Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 4) Услов из члана 75. став 2. Закона, Доказ:

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 5а). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин:

1) Да испуњава услов финансијског капацитета:

- Да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда рачун није био у блокади
 - Доказ:

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки рачун није био у блокади, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије

2) Да испуњава услов пословног капацитета:

- Да у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године) имао приход минимум 5.000.000,00 динара
 - Доказ:

Копија извештаја о бонитету БОН ЈН Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 обрачунске године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у овом периоду остварио пословне приходе у износу од минимум 5.000.000,00 динара.

3) Да испуњава услов кадровског капацитета:

- Да понуђач располаже са минимум 7 радно ангажованих лица, било у радном односу код понуђача или по основу уговора о радном ангажовању, од тога обавезно: а) 1 (један) запослени који је одговорни извођач радова са било којом лиценцом за извођење грађевинских радова и б) 6 (шест) запослених КВ радника
 - Доказ:

Списак радника који ће бити ангажовани на пословима који су предмет јавне набавке као и:

а) за одговорног извођача радова- копија уговора о раду, ако је у радном односу код понуђача, а којем није престао радни однос или одговарајући уговор о радном ангажовању ако се ради о лицу који је ангажован код понуђача ван радног односа, копија лиценце, потврда Инжењерске Коморе Србије да је лиценца важећа и изјава о кључном техничком особљу о доступности одговорног извођача радова (Образац 9)

б) 6 (шест) запослених КВ радника -копије М /М-А образца

4) Да је извршио обиласак локације

- Доказ о извршеном обиласку се прилаже на обрасцу Потврде о обиласку локације (Образац 7) који треба да буде попуњен на лицу места, након чега га потписује представник Наручиоца.

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника Наручиоца.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 01.11.2017. године у 12,00 часова или само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становаша). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Обрасцу потврде о обиласку локације (Образац 7). Пријаве за обилазак се достављају мејлом на адресу jnnegotin@gmail.com. Пријаве морају стићи најкасније до 31.10.2017. године до 23:59 часова. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен обилазак локације.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу испред пословног објекта- зграда Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова бр. 2, Неготин. Додатне резервне термине наручилац неће организовати.

Представник наручиоца је Драгана Паовић, 064/4676229.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV ОБРАСЦИ КОЛИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1.Образац понуде (Образац 1);
- 2.Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- 3.Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4.Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5.Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.став 2. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5a);
- 7.Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

- 8.Образац потврде о обиласку локације – (Образац 7)

- 9.Образац – динамички план извођења радова – (Образац 8)

- 10.Образац изјаве о кључном техничком особљу – (Образац 9)

- 11.Образац изјаве понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – (Образац 10)

- 12.Образац меничног писма-овлашћења– (Образац 11)

- 13.Модел уговора (Образац 12)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈНМВ број 27/2017

Број понуде:_____

Датум:_____

Упућујемо Вам понуду за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈНМВ број 27/2017.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Страна 37 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- јавна набавка радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈНМВ број 27/2017

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а	
ПДВ (20%):	
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	45 дана од дана пријема фактуре потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца
Гарантни рок	_____ година, од дана примопредаје радова
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда).
Рок за извођење радова	_____ дана од дана увођења у посао (не дуже од 45 радних дана)

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр.	Опис позиције	Једи н.	Колич. мере	Јединич на цена без ПДВ-а	Јединич на цена са ПДВ-ом	Износ без ПДВ-ом	Износ са ПДВ-ом
	I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1	2	3	4	(2*3)	(2*4)
1	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама НТЗ-а. Скела мора бити статичка, стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформе ставити фосне на кант. Целолупну површину скеле покрити ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м ² вертикалне пројекције монтиране скеле.		m ²	680,00 x			
2	Демонтажа олучних вертикалa са фасадних зидова објекта. Олуке демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор ради поновне уградње након завршетка радова на фасади. Обрачун по м'.		m ¹	27,00 x			
3	Демонтажа лимених опшивки са фасадног венца и ивичних површина терасе. Лимене опшивке демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор. Обрачун по м'.		m ¹	28,80 x			
4	Демонтажа свих елемената који се налазе монтирани на фасади објекта - спољне јединице клима уређаја и перде. Демонтиране елементе одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираног елемента. спољне јединице клима уређаја перде	ком	7 x 5 x				
5	Делимично обијање малтера са фасадних зидова са вученим профилима и орнаменталном пластиком, на северној,						

	јужној и западној страни објекта. Обити дотрајали малтер са делова фасаде, вучених профила (венаца, шембрана, самарица, солобанка и др.). Оштећене ливене елементе пластике скинути. Пре обијања малтера на свакој врсти вученог профила оставити по два најбоље сачувана профила ширине 20-30цм за узимање отисака и као контролни профил. Малтер обити пажљиво да се зидани делови вучених профила не оштете. Кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а челичним четкама опеку и и очишћене зидове опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² .					
6	Обијање малтера са фасадних зидова на источној страни објекта. Малтер обити пажљиво, кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а челичним четкама опеку и и очишћене зидове опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² .					
7	Са површине сокле обити све површине покривене кулирпластом. По обијању кулирпласта кламфама очистити спојнице до дубине од 2цм, а површине сокле очистити челичним четкама и опрати водом. Сав шут прикупити, изнети утоварити и одвести на депонију до 15км. Обрачун по м ² .					
8	Пажљива демонтажа постојећих дрвених двоструких прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираног прозора. Димензије прозора 107/196цм мерено са спољне стране објекта. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара.					
9	Пажљива демонтажа постојећих једноструких дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираног прозора.					

	прозор димензија 100/120цм прозор димензија 87/120цм	Ком ком	1 x 1 x			
10	Пажљива демонтажа постојећих дрвених двоструких балконских врата. Демонтирана балконска врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираних балконских врата. Димензије балконских врата 107/276цм мерено са спољне стране објекта. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара.	ком	2 x			
11	Пажљива демонтажа улазних дрвених врата заједно са штоком. Демонтирана врата, димензија 123/284цм склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком	1 x			
Укупно за припремне радове:						
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ						
1	Малтерисање фасадних зидова продужним малтером у два слоја на местима где је обијен малтер на северној, јужној и западној фасади. Пре малтерисања површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком "јединицом", нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашиће и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са обрадом шпалетних површина. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Профилацију извлачiti пажљиво са дрвеним шаблонима обложеним лимом по угледу на изворне детаље. Након извршене конзервације и рестаурације продужним малтером све површине, шпалетне, симсове, архитектонске украсе и детаље изравнati (глетовати) одговарајућом кречном - цементном масом са додатком полимера (фибер влакна). Обрачун по m ² .	m ²	157,10 x			

2	Санирање оштећења и обрада унутрашњих шпалетни и парапета стиропором дебљине 3цм. Стиропор плоче се постављају лепљењем грађевинским лепком и након тога типловањем пластичним типловима Л=10цм. Све шупљине попунити пур пеном а затим изравнati површине. Преко припремљене површине нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу 145 гр/м ² и након тога глетовати и завршно обојити посном бојом у тону постојеће боје. Шпалетне морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Просечна ширина једне шпалетне је 20цм. У цену урачунат сав материјал (стиропор, лепак, потребне угаоне лајсне, типлови, стаклена мрежица, глет маса и завршна боја). Обрачун по м ² обрађене површине.	м ²	20,05 x			
3	Малтерисање фасадних зидова на источној страни објекта продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком "јединицом", нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашиће и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са обрадом шпалетних површина. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м ² .	м ²	298,70 x			
4	Малтерисање сокле водонепропусним малтером, завршно премазан водоотпорним премазом. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун по м ² .	м ²	29,50 x			
Укупно за зидарске радове:						
III СТОЛАРСКИ РАДОВИ						
1	Израда и постављање застакљених двоструких двокрилних прозора					

	димензија 107/196цм. Прозоре израдити од пуног чамовог дрвета (смрека, јела). За израду крила и допрозорника (штока) користити обрађено чамово дрво I класе. Спљочна крила застакљена термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм а унутрашња крила застакљена једноstrukим равним стаклом, д=4мм. Обезбедити на крајевима крила дихтунг гуме од термо и звучне изолације. Прозоре снабдети потребним оковима за нормално функционисање и извести према техничком опису и шеми столарије. У цену урачуната и завршна обрада прозора бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш у два премаза са свим потребним предрадњама и претходном заштитом од спљочних утицаја и инсеката. Димензије прозора измерена је на спљочној фасади објекта, од малтера до малтера. Надсветло је са спљочне стране фиксно, док се са унутрашње стране отвара око вертикалне осе. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара. Обрачун по комаду.	ком	9 x			
2.	Израда и постављање застакљених двоструких двокрилних балконских врата димензија 107/276цм. Балконска врата израдити од пуног чамовог дрвета (смрека, јела). За израду крила и довратника (штока) користити обрађено чамово дрво I класе. Спљочна крила застакљена термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм а унутрашња крила застакљена једноstrukим равним стаклом, д=4мм. Обезбедити на крајевима крила дихтунг гуме од термо и звучне изолације. Балконска врата снабдети потребним оковима за нормално функционисање и извести према техничком опису и шеми столарије. У цену урачуната и завршна обрада балконских врата бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш у два премаза са свим потребним предрадњама и претходном заштитом од спљочних утицаја					

	и инсеката и постављање одговарајућег дрвеног прага. Димензија балконских врата измерена је на спољној фасади објекта, од малтера до малтера. Надсветло је са спољне стране фиксно, док се са унутрашње стране отвара око вертикалне осе. Димензије унутрашњих крила су веће за неколико центиметара. Обрачун по комаду.	ком	2 x			
3	Израда и постављање застакљених једноструких прозора у поткровљу објекта. Прозоре израдити од пуног чамовог дрвета (смрека, јела). За израду крила и допрозорника (штока) користити обрађено чамово дрво I класе. Крила прозора застаклiti термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм. Обезбедити на крајевима крила дихтунг гуме од термо и звучне изолације. Прозоре снабдети потребним оковима за нормално функционисање и извести према техничком опису и шеми столарије. У цену урачуната и завршна обрада прозора бојом за дрво у боји и тону по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш у два премаза са свим потребним предрадњама и претходном заштитом од спољних утицаја и инсеката. Димензија прозора измерена је на спољној фасади објекта, од малтера до малтера. Обрачун по комаду. Димензије 87/120 Димензије 100/120	ком ком	1 x 1 x			
4	Набавка и монтажа улазних дрвених двокрилних застакљених врата димензије 123/284цм заједно са штоковима на северној фасади објекта. Врата урадити од пуног чамовог дрвета према шеми столарије и цртежу из пројекта. Врата обезбедити потребним оковима за нормално функционисање са елементима за закључавање. Крила врата застаклiti термоизолационим двоструким стаклом 4+15+4мм. Завршна обрада врата је у боји и тону који одреди Завод за заштиту споменика културе Ниш. У цену улазе све потребне предрадње за заштиту од спољних утицаја (инсеката и атмосферских падавина). Димензија врата					

	измерена је на спољној фасади објекта, од малтера до малтера. Обрачун по комаду врата.	ком	1 x			
5	Израда и постављање храстовог рукохвата по ободу ограде. Рукохват израдити и поставити од првокласне и суве храстовине, по упутству пројектанта. Саставе рукохвата геровати. Рукохват завршно обрадити - лакирати га у три наврата безбојним полиуретанским лаком. Обрачун по м'.	m ¹	10,60 x			
	Укупно за столарске радове:					
	IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
1	Монтажа демонтиралих олучних вертикалa од поцинкованог лима. Олукe вратити на место одакле су демонтирали и монтирати на исти начин као што су првобитно били монтирали. Обрачун по м' монтиралих олукa.	m ¹	27,00 x			
2	Опшивање солобанка прозора поцинкованим лимом, РШ 33цм, дебљине 0,60мм. Стране солобанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80цм. Предњу страну солобанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Обрачун по м' солобанка.	m ¹	12,60 x			
3	Опшивање балконске ивице поцинкованим лимом, РШ 25цм, дебљине 0,60мм. Са предње стране окапнициу препустити са 3цм. Обрачун по м ¹ .	m ¹	11,60 x			
4	Опшивање фасадног венца поцинкованим лимом, РШ 20цм, дебљине 0,60мм. Задњу страну лима подвући у вис најмање 10 цм, дупло превити и подвући под малтер. Обрачун по м ¹ .	m ¹	46,10 x			
	Укупно за лимарске радове:					
	V ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ					
1	Облагање хоризонталне површине терасе терацом, структуре по избору Завода за заштиту споменика културе Ниш. Хоризонталну површину терасе грундирати цементним малтером спровједним са "јединицом". Грунт мора					

	бити раван и доволно рапав. Смесу за терацо израдити од цемента, ситнијег агрегата приближно коцкастог облика и воде, размера смесе је 1:2. Масу измешати на суво и додати воду. Под терасе обложити терацо смесом, минималне дебљине 2cm, добро набити и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи. Најраније седам дана по изливању терацо брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата и прати чистом водом. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом спроведеног од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврђивању кита, зид глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. По завршетку најфинијег брушења терацо оправти два пута водом са додатком детерцента и осушити. Након сушења терацо премазати ланеним уљем. Обрачун по m ² .	m ²	7,00 x				
	Укупно за терацерске радове:						
	VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Бојење са глетовањем свих малтерисаних фасадних површина паропропусном, водонепропусном бојом у два тона које ће Завод за заштиту споменика културе Ниш накнадно одредити у складу са извornом шемом. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Површине морају бити потпуно суве пре бојења. Обрачун по m ² обојене фасаде.	m ²	695,10 x				
2	Бојење са глетовањем малтерисане сокле паропропусном, водонепропусном бојом у тону који ће Завод за заштиту споменика културе Ниш накнадно одредити у складу са извornом шемом. Пре бојења површине сокле прећи шмирглом и опајати. Површине морају бити потпуно суве пре бојења. Обрачун по m ² обојене фасаде.	m ²	29,50 x				
3	Бојење коване ограде балкона лак бојом за метал. Ковану ограду балкона очистити од рђе и старе боје, а затим бојити заштитном бојом и лак бојом за метал у црном тону. Обрачун по m ² .	m ²	19,20 x				

4	Бојење металне решетке на улазним вратима димензије 123/284цм бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² .	м ²	7,00 x			
	Укупно за молерско фарбарске радове:					
	VII РАЗНИ РАДОВИ					
1	Монтажа претходно демонтираних спољних јединица клима уређаја. Дозвољено монтирање спољних јединица клима уређаја на терасама где су и до сада биле уз услов да се пратећа инсталација води по унутрашњим зидовима како би била што мање видљива на фасади. Такође је дозвољено монтирање спољних јединица клима уређаја на источној фасади објекта. Обрачун по комаду.	ком	7 x			
2	Монтажа претходно демонтираних перди. Демонтиране перде монтирати на местима где су биле постављене пре демонтаже. Обрачун по комаду.	ком	5 x			
	Укупно за разне радове:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

- I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ _____
- II ЗИДАРСКИ РАДОВИ _____
- III СТОЛАРСКИ РАДОВИ _____
- IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ _____
- V ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ _____
- VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ _____
- VII РАЗНИ РАДОВИ _____

**УКУПНО ЗА СВЕ РАДОВЕ:
ПДВ (20%):**

УКУПНО:

Страна 48 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 27/2017, наручиоца општине Неготин, радови- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности број 27/2017, наручиоца општине Неготин– радови-Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____
Датум:_____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____, у поступку јавне набавке радова - Извођење санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, ЈН број 27/2017, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.

За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности број 27/2017, наручиоца општине Неготин– радови-
Извођење санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде
Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, испуњава
све услове из чл. 75. ЗЈН, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____

Датум:_____

М.П.

Подизвођач:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана 01.11.2017. године, од стране предузећа _____ из _____ извршен је обиласак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности радова број 27/2017, наручиоца општине Неготин:

„радови- Извођење санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин“, ЈНМВ бр. 27/2017

по позиву за достављање понуда који је општина Неготин објавила на Порталу јавних набавки _____.10.2017. године.

Обиласак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

представник Наручиоца

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

Страна 55 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

(ОБРАЗАЦ 8)

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Страна **56** од **80**

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

(ОБРАЗАЦ 9)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач..... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова број 27/2017- радови- Извођење санационих и конзерваторско-рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
које ће бити одговорно за извршење уговора.

Р.бр.	Име и презиме лица	Број лиценце	Понуђач/члан групе/ подизвођач

и доступан у време извођења радова, који су предмет јавне набавке .

ЗА ПОНУЂАЧА

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

Страна 57 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

Образац (10)

Изјава понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач:_____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу у случају да ми буде додељен Уговор за извођење радова- Извођење санационих и конзерваторско-рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин на дан коначне примопредаје свих изведених радова тј. издавања потврде наручиоца о завршетку уговореног посла, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року доставити оригинал сопствену бланко меницу регистровану код пословне банке, прописно потписану и оверену, менично овлашћење, потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа, у износу од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важности који је 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.

(М.П.)

ПОНУЂАЧ

(потпис одговорног лица понуђача)

Страна 58 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

(ОБРАЗАЦ 11)

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО (пример)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 46/96 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља) Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о општим правилима за обављање директних задужења по основу овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 12/10) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11, 80/15 и 76/16)

ДУЖНИК:

1. Назив _____
2. Седиште/адреса _____
3. Матични број _____
4. ПИБ _____
5. Текући рачун _____
6. Банка _____

И З Д А Ј Е МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ПОВЕРИОЦУ:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| 1. Назив | Општина Неготин |
| 2. Седиште/адреса | Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин |
| 3. Матични број | 07233345 |
| 4. ПИБ | 100566475 |

Дужник предаје Повериоцу бланко соло меницу, сер. број _____ и овлашћује Повериоца да исту може попунити на износ до _____ динара (словима: _____ и 0/00) по основу:

- Гаранције за отклањање недостатака у гарантном року по уговору број _____ од _____ 2017. године.

Меница је неопозива, безусловна, без протеста и трошкова.

Ово овлашћење је једнократно.

Валута обавеза је „РСД“.

Дужник изјављује да се одриче права на:

- Повлачење овог овлашћења,
- Опозив овлашћења
- Стављање приговора на задужење по овом основу за наплату
- Сторнирање задужења по овом основу за наплату

Потписивањем овог овлашћења Дужник овлашћује Повериоца да испуни меничне елементе и да иницира налог за наплату средстава са рачуна Дужника у складу са условима наведеним у овлашћењу, а банку Дужника овлашћује да задужи рачун дужника у складу са налогом за наплату Повериоца. Ово овлашћење је неопозиво и издаје се у два примерка од којих један за банку Дужника, а други за Повериоца.

У _____
Дана _____ 2017. године

М. П.

Потпис овлашћеног лица Дужника

Напомена:

Модел меничног овлашћења понуђачи ће користити као форму коју ће доставити уз меницу и картон депонованих потписа. Понуђач је у обавези да ово менично овлашћење само потпише и печатира као доказ да је сагласан са истим. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

ОБРАЗАЦ 12

МОДЕЛ УГОВОРА

о

Извођењу санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде
Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину

Уговорне стране :

Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1., Неготин, коју заступа председник општине
Владимир Величковић, (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100566475, МБ 07233345

и

из _____ ул. _____ бр._____,
коју заступа _____ (у даљем тексту: добављач) ПИБ _____,
МБ _____.

Члан 1.

Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке радова мале вредности бр. 27/2017, Одлуком о додели уговора бр. _____ од _____. ___. 2017. године изабрао добављача као најповољнијег понуђача за извођење радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, и ближе је одређен усвојеном понудом Добављача број _____ од _____.2017. године заведене код добављача радова, односно бр._____ од _____.2017. године заведене код наручиоца.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Добављач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим стандардима.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извршење радова из члана 2. Уговора износи укупно _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу понуде Добављача број _____ од _____.2017. године заведене код добављача, односно бр._____ од _____.2017. године заведене код наручиоца.

Страна 61 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

Вредност изведених радова, по привременим или окончаној ситуацији израчунаваће се на основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова грађевинских књига и по прихваћеним јединичним ценама из понуде добављача.

Јединичне цене из понуде добављача радова су фиксне до завршетка извођења радова. У цену су укључени сав помоћни материјал, радна снага и друго што је неопходно за реализацију предмета уговора.

Извођач радова дужан је да евентуалне вишкове радова изведе по фиксним јединичним ценама датим у понуди.

Уколико се током извиђења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Добављач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Надзорни орган мора да провери основаност постојања евентуалних вишкова и мањкова радова, након чега Наручиоцу даје писмено мишљење о евентуалном постојању истих на разматрање.

Након писмене сагласности од стране Наручиоца, Наручилац и Добављач ће закључити Анекс уговора о вишку радова највише до 10% од вредности уговорених радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца и закључењу Анекса Уговора, Добављач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Добављача број _____ од _____._____.2017.године, заведене код Добављача, односно број____ од _____._____.2017.године , заведене код Наручиоца, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишке радова може утицати на продужење рока за извођење радова, о чему је Надзорни орган дужан да се писмено изјасни и сагласи и о томе обавести Наручиоца.

У случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или уговор, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора, Добављач је дужан да поступи на начин како је уговорено за вишкове радова из става 5. и 6. овог члана, уз обавезу Наручиоца да се обрати Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. По добијању позитивног мишљења УЈН, Наручилац спроводи преговарачки поступак по члану 36., став1., тачка 5.Закона о јавним набавкама и закључује уговор са првобитним Добављачем с тим да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Евентуални вишкови или мањкови радова који се појаве у току извођења радова, платиће се кроз привремене или окончану ситуацију, а које су сачињене на основу оверених листова грађевинске књиге и потписане и оверене од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за утврђени материјал и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права приговора. Наручилац се обавезују да у року од 45 (четрдесетпет дана) дана од дана пријема ситуације изврши уплату на рачун добављача број _____ код банке _____.

Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Члан 5.

Рок за извођење радова који су предмет овог уговора износи ____ /највише 45 радних дана/ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Добављачу радова техничку документацију и грађевинску дозволу
- да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз градилишту,

Уколико Добављач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од ____ (_____) дана / не дуже од 45 радних дана / од дана увођења у посао након закључења уговора, у складу са динамичким планом извођења радова понуђача датој у конкурсној документацији наручиоца.

Добављач је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова у динамичком плану.

Добављач је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на основу које се изводе уговорени радови и да од Наручиоца благовремено затражи објашњење о недовољно јасним детаљима.

Уколико се у току извођења радова појаве недостаци у вези са пројектном документацијом, а који могу да утичу на реализацију динамичког плана Добављача,

Добављач је дужан да без одлагања застане са том врстом радова и неодложно писмено обавести Надзорни орган.

Надзорни орган је дужан да без одлагања писмено обавести Пројектанта о наводима Добављача у вези са евентуалним недостатцима у Пројектој документацији. Надзорни орган је дужан да заједно са Добављачем и Пројектантом, сагледа евентуални проблем и да о начину решавања истог, писмено обавести Наручиоца, те да се изјасни да ли измене Пројектне документације доводе до продужења рока извођења радова.

У случају да је продужење рока извођења радова неопходно, Добављач је дужан да изврши промену динамичког плана извођења радова и о томе обавести Надзорни орган.

Рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од два дана а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером више силе.

Захтев за продужење уговореног рока Извођач доставља упућивањем писаног захтева Надзорном органу и Наручиоцу. Уговор је продужен када уговорене стране о томе закључе Анекс Уговора.

Место извођења радова: Месна заједница Александровац, објекат дома културе, општина Неготин.

Члан 7.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Инвеститору уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% уговорене цене.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Добављача претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим законима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Добављач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведенih радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањају недостатка у гарантном року за изведене радове Добављач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

- да градилиште обележи таблом која садржи податке о наручиоцу, извођачу, пројектанту, року извођења радова.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. и 4. овог Уговора и да од Добављача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Добављача.

Наручилац се обавезује да уведе Добављача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведенih радова са стручним надзором и Добављачем.

Члан 10.

Добављач је обавезан да наручиоцу достави средства финансијског обезбеђења и то:

Страна 65 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

1. банкарску гаранцију за добро извршење посла. Ова банкарска гаранција издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Понуђач ће гаранцију предати наручиоцу у року од 7 дана по потписивању уговора. Гаранција траје 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла
2. меничну изјаву и соло меницу са захтевом за регистрацију менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а. Понуђач ће меницу предати наручиоцу на дан коначне примопредаје свих изведенih радова тј. издавања потврде наручиоца о завршетку уговореног посла.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (____) година рачунајући од дана примопредаје радова. За уgraђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Добављач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уgraђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 12.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведенih радова, уgraђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Добављача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

За укупан уgraђени материјал Добављач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са пројектном документацијом или техничким спецификацијама радова.

Уколико Наручилац утврди да уgraђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Члан 14.

Добављач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ и Предузећа _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____, односно у групи понуђача коју чине Предузеће _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____, и Предузеће _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Добављач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 15.

Добављач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Добављача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом добављачу на рачун Добављача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом добављачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 16.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведенih радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 17.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Добављач радова касни са извођењем радова дуже од 10 дана;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављача радова, а Добављач није поступио по примедбама стручног надзора;
- уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац може активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла. Уколико износ банкарске гаранције за добро извршење посла не покрива штету коју је претрпео наручилац, Наручилац има право на накнаду штете која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог добављача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове обезбеђења од пропадања сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 20.

Саставни део овог Уговора је:

Страна 68 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набаке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

- конкурсна документација јавне набавке мале вредности радова број 27/2017,
- понуда Добављача број _____ од _____.2017. године заведене код добављача, односно бр._____ од _____.2017. године заведене код наручиоца.
- Записник Комисије о отварању понуда у поступку јавне набавке број: _____ од _____._____.2017.године
- Извештај о стручној оцени понуда број _____ од _____._____.2017. године.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 22.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Неготин
Председник општине

Владимир Величковић

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ бр. 27/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.11.2017. године до 11 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. став 2. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5a);

7.Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

8.Образац потврде о обиласку локације – (Образац 7)

9.Образац – динамички план извођења радова – (Образац 8)

10.Образац изјаве о кључном техничком особљу – (Образац 9)

11.Образац изјаве понуђача о обавези достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – (Образац 10)

12.Образац меничног писма-овлашћења– (Образац 11)

13.Модел уговора (Образац 12)

као и

доказе о испуњености додатних услова ближе одређених у овој конкурсној документацији на странама 30-32 (финансијски, пословни, кадровски капацитет и обиласак локација)

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде-оригинал
- Попуњена, потписана и оверена изјава банке (писмо намерама) о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да изменi, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, ЈНМВ бр. 27/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину , општина Неготин ЈНМВ бр. 27/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈНМВ бр. 27/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ бр. 27/2017, ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу IV ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу IV ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу IV ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу IV ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЛИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином изведеног радова, а у складу са закљученим уговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за извођење радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈНМВ бр. 27/2017–не може бити краћа од 24 месеци од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок и динамика за извођење радова представљају услов за учествовање у јавној набавци. Предаја радова који су предмет јавне набавке мора бити завршена у року који не може бити дужи од 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао, што се констатује записником. Записником се констатује и примопредаја свих изведеног радова.

Страна 73 од 80

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- Извођење санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин, ЈНМВ број 27/2017

Место извођења радова:
Општина Неготин, Хајдук Вељкова 2, Неготин

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Понуђачи су у обавези да приложе динамички план извођења радова тако да су у обавези да заврше и приведу функцији радове- санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин ЈНМВ бр. 27/2017, у року који не може да буде дужи од 45 радних дана од увођења извођача у посао.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1. банкарску гаранцију за озбиљност понуде-оригинал, у укупном износу од 10% од укупне понуђене цене без ПДВ-а, плативу на први позив, без права на приговор, издату у корист наручиоца са роком важности 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измене своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбильност понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати добављачу у корист наручиоца банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна, платива на први позив, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, у року од 7 дана од дана потписивања уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла;
3. изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити соло меницу са захтевом за регистрацију менице и меничну изјаву као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока;

Изабрани понуђач обавезан је да достави:

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчiti банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и
2. меничну изјаву и соло меницу са захтевом за регистрацију менице као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ОП образац и картон депонованих потписа. Изабрани понуђач ће меници предати наручиоцу на дан коначне примопредаје свих изведенih радова тј. издавања потврде наручиоца о завршетку уговореног посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и издаје се у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а Наручилац ће уновчiti меници за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Поднете банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први позив. Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за

рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертикованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

У случају неприхваташа или немогућности добављача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку добављача, за шта ће искористити меницу у вредности трошкова отклањања недостатака.

У случају раскида Уговора кривицом добављача Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла активирати у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац неће вратити понуђачу меницу дату као гаранцију пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Меница морај имати клаузуле: „безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату–издавањем налога за наплату на терет Добављача код банака, а у корист рачуна повериоца и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена пословног имена, седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача, промена печата, статусних промена код извођача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни промет.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач, укључујући и њихове подизвођаче, односно, понуђач из групе понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се неће сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и остали подаци из понуде.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Није предвиђено, објављени су сви потребни елементи техничке документације.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, електронске поште на e-mail jnnegotin@gmail.com или факсом на број 019/544-000, од 07:30-15:30 часова сваког радног дана (уколико се потенцијални понуђач обрати после 15:30 часова факсом или путем мејла, наручилац рачуна да је захтев пристигао следећег радног дана) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему

може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Особа за контакт: Драгана Паовић, 064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 27/2017- за набавку радови- санационих и конзерваторско - рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, општина Неготин.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jnnegotin@gmail.com, факсом на број 019/544-000 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страницама наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном најкасније у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,

као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; јавна набавка мале вредности редни број 27/2017;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЂЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).