

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за инспекцијске послове
24.04.2023.године
Неготин трг. Стевана Мокрањца бр. 1

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА
За квартал 01. 07. 2023- 30. 09. 2023. г.

Редни број	Број решења које се извршава	Датум покретања управног поступка	Адреса на којој се објекат налази	Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази	Кратак опис објекта	Датум почетка извршења уклањања објекта	Предрачун трошкова уклањања објекта са ПДВ-ом (дин)
1	354-224/2018-IV/03 од 15. 06. 2018.год	23. 05. 2018. год.	Рајац	к.п.бр. 5532 КО Рајац	Помоћни објекат септичка јама димензија основе 3,40х4,20м дубине 3,00м од бетонских блокова дебљине 20цм са АБ плочом дебљине 15цм изнад зидова јаме		150.000,00
2	354-305/2018 IV/03 од 10.10.2018.године	27. 06. 2018.г.	Село Вратна	к.п.бр. 2597/3 КО Вратна	Демонтажа горњег непровидног дела ограде од префабрикованих елемената (табле) дужине 21,45м правац исток-запад и дужине 26,25 правац север-југ		100.000,00
3	354-253/2018 - IV/03 од 26.07.2018.	05. 06. 2018.г.	Неготин ул. 12. Септембра бр. 2	стан бр. 3 на првом спрату (западни део зграде) вишепородичног стамбеног објекта - објекат бр. 1 на к.п.бр. 58/1 КО Неготин	Уклањање зида од сипорекс блокова дебљине 15цм дужине 4,00м висине 1,80м озиданог изнад постојећег оградног зида терасе висине 95цм са северне стране зграде и враћање зазиданог отвора сипорекс блоковима дебљине 15цм димензија 140/170цм у западном фасадном зиду у првобитно стање		140.000,00

4	354-11/2019-IV/03 од 22.05.2019.	25. 02 .2019.г.	Неготин ул. 12. Септембра бр. 2	стан бр. 4 (источни део зграде) на првом спрату вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 58/1 КО Неготин у Неготину ул. 12. Септембра бр. 2	уклоњање ПВЦ прозоре димензија 140/150цм и зидове од сипорекса блокова дужине 4,00м висине 1,80м дебљине 15цм који је озидала изнад постојећег оградног зида на тераси са северне и тераси са јужне стране стана	260.000,00
5	354-23/2020-IV/03 од 03.07.2020.	18. 05. 2020.г	Неготин ул. Бадњевски пут бб	кп.бр. 12466 КО Неготин	потпорни зид са оградом и порталом на к.п.бр. 5096/8 и 12620/1 КО Неготин у Неготину ул. Бадњевски пут бб дужине 28,90м (исток)+ 3,20м (отвор на северу)+ 15,20м (запад) од бетонских блокова пуниоца наливених бетоном са аб серклажима и непровидном оградом од кутијастих стубова и рама дужине 4,00м од челичних профила.	650.000,00
6	354-176/2017-IV/03 од 20.10.2017.	17.02.2017.	Село Дупљане	К.п.бр. 4769 КО Неготин	Економски објекат на к.п.бр. 4769 КО Дупљане површине 208,00м ² спратности П+Пк изграђен у приземљу од бетонских блокова пуниоца, а у поткровљу од опекарских блокова , међуспратна конструкција ферт, дрвена кровна конструкција, летвисана и покривена црепом	1.310.000,00

7	354-83/2009-IV/02	11.08.2009.	Уровица	14528/3 и 14528/2 КО Уровица	Економски објекат габарита основе 1,25x7,90м+2,65x1,50м, приземне спратности, висина објекта изнад сокле 2,45м. Висина темељне сокле је 0,30м, темељи су од АБ. Објекат је зидан од опекарских блокова, укупна висина објекта 2,75м. Изнад зидова економског објекта урађена је АБ плоча, објекат је омалтерисан, уграђена је фасадна столарија, преко АБ плоче дебљине 8цм урађена је хидроизолација.	164.000,00
8	354-524/2018-IV/03 од 10.11.2020.	02.10.2018.	Уровица	к.п.бр. 14714 КО Уровица	Део ограде-темељ од шпар бетона са темељним зидом дужине 3,45м и 3,25м; темељ до улице од шпар бетона дужине 1,50м и 15,70м са започетим непровидним делом ограде са јужне стране правцем север-југ дужине 15,70м од бетонских блокова пуниоца наливених бетоном, при чему је на крајњем југу на дужини 5,00м озидан и наливен бетоном до висине 80цм са 4 стуба од бетонских блокова пуниоца, армирана и наливена бетоном висине 60цм (мерено изнад непровидног дела), док је на дужини 10,70м озидан и делимично наливен бетоном део висине 20цм (један ред бетонских блокова)	180.000,00

	354-558/2018-IV/03 од 26.10.2018.	16.10.2018.	Уровица	к.п.бр. 8978 КО Уровица северно од к.п.бр. 14493 КО Уровица	надстрешница димензија основе 5,65x10,20м која се састоји од 6 армирано бетонских стубова попречног пресека 30/20цм висине 3,20м изливених у низу правцем исток – запад		680.000,00
Укупно:							2.954.000,00

Образложење за одступање од:

Плана уклањања објеката:	
Оперативног плана	
Предрачуна трошкова уклањања	

НАПОМЕНА:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Горан Лепојевић, дипл. грађ. инж.